



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	A.T.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες για απορροή όμβριων υδάτων	ΟΙΚ-ΣΧ.20.04.01	1	ΟΙΚ-2122	m3	25,00	5,45	136,25		
2	Ανακατασκευή καταστρώματος από λιθοσύντριμμα, βάθος εκσκαφής έως 15,00cm	ΟΙΚ-ΣΧ.41.02.01	2	ΟΙΚ-4106	m3	390,00	30,00	11.700,00		
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων απορροής ομβρίων επί καταστρώματος δρόμου από συμπιεσμένο λιθοσύντριμμα, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, βάθος εκσκαφής έως 1,20m	ΟΙΚ-ΣΧ.20.04.01	3	ΟΙΚ-2122	m3	60,00	22,00	1.320,00		
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-ΣΧ.10.01.01	4	ΟΙΚ-1101	m3	85,00	4,62	392,70		
ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ									13.548,95	
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
5	Κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν	ΟΔΟ-ΣΧ.Β66.1	5	ΟΔΟ-2548	τεμ	15,00	438,00	6.570,00		
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων, ονομαστικής διαμέτρου D400	ΔΡ-ΣΧ.12.01.01.0	6	ΥΔΡ-6551.3	μμ	75,00	80,00	6.000,00		
7	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, συμπλήρωση, συντήρηση και ανακατασκευή επικάλυψης	ΟΙΚ-ΣΧ.32.01.04	7	ΟΙΚ-3214	m3	40,00	200,00	8.000,00		
8	Συμπλήρωση και ανακατασκευή υπαρχουσών λιθοδόμων και τοίχων πάσης φύσεως, με τοπικές επεμβάσεις με επαναχρησιμοποίηση των κατακείμενων και νέων όμοιων με αυτούς λίθων	ΟΙΚ-ΣΧ.71.01.02	8	ΟΙΚ-7102	m3	675,00	203,00	137.025,00		
9	Βαθύ αρμολόγημα αρμών καμπύλων ή επίπεδων επιφανειών λιθοδομών	ΟΙΚ-ΣΧ.71.01.02	9	ΟΙΚ-7102	m2	1.900,00	15,00	28.500,00		
10	Βαθύ αρμολόγημα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ-ΣΧ.71.01.02	10	ΟΙΚ-7102	m2	80,00	16,80	1.344,00		
11	Ενέματα σταθερής σύνθεσης	ΥΔΡ-ΣΧ.5.29	11	ΥΔΡ-7107.1	lt	3.000,00	1,50	4.500,00		
12	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στην αρχική τους μορφή διαφόρων λιθινων κατασκευών	ΟΙΚ-ΣΧ.43.22	12	ΟΙΚ-4307	ημερ.	11,00	280,00	3.080,00		
13	Ανανέωση-καθαρισμός κόμης και διαμόρφωση δέντρων και θάμνων	ΠΡΣ-ΣΧ.ΣΤ.4.2.1	13	ΠΡΣ-5354	τεμ	150,00	18,00	2.700,00		
14	Διάνοιξη διατρήματος μέχρι Φ46 και τοποθέτηση αγκυρίων διαμέτρου μέχρι Φ20	ΟΙΚ-ΣΧ.2267	14	ΟΙΚ-2267	μμ	20,00	200,00	4.000,00		
15	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-ΣΧ79.15.05	15	ΟΙΚ-7914	m2	200,00	10,00	2.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ									203.719,00	
									Άθροισμα	217.267,95
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	39.108,23
									Άθροισμα	256.376,18
								Απρόβλεπτα	15,00%	38.456,43
									Άθροισμα	294.832,61
								Πρόβλεψη Αναθεώρησης		680,91
								Απολογιστικά		10.938,10
									Άθροισμα	306.451,62
								ΦΠΑ	24,00%	73.548,39
									Γενικό Σύνολο	380.000,00

ΠΑΛΛΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ο.Μ.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε.226517/6123/οικ./14-11-
2018 απόφαση Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΤΕ - Α΄

ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ
ΤΕ - Α΄

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕ - Α΄