

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή 2.130 νέων συνδέσεων υφιστάμενων καταμετρητών με το νέο δίκτυο παροχής νερού στην περιοχή σε οδούς με και χωρίς οδόστρωμα.

Η υποδομή των κατασκευών θα γίνει με εκσκαφή της τάφρου σε έδαφος οποιασδήποτε φύσης, φορτωεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων χωμάτων σε οποιαδήποτε απόστασή τους και η διάστρωσή τους, προμήθεια των απαιτούμενων υλικών (αγωγός από πολυαιθυλένιο, ηλεκτροσέλα, ρακόρ, ηλεκτρομούφες και άλλα μικρουλικά), επίχωση της τάφρου με 3Α, κάλυψη του αγωγού, τελική επίχωση του σκάμματος και όλες οι εργασίες και υλικά που απαιτούνται για την τελική σύνδεση με τον υδρομετρητή όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο μελέτης. Επίσης θα επαναστρωθεί το οδόστρωμα με ίδια υλικά (3Α, ασφαλικό ή σκυρόδεμα) κατά περίπτωση όπως είναι περαιωμένο το σκάμα των νέων αγωγών ύδρευσης.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 505.770,00 Ευρώ με ΦΠΑ και αναθεώρηση και θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω Π..Δ.Ε.

Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Παλλήνη, 17 / 6 / 2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΛΕΒ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

Τ. ΑΦΡΑΤΑΙΟΥ

Ι. ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ