



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ - Ε.Β.

ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ"

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 100.000,00 €

(με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

και από Εθνικούς πόρους μέσω ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/ΠΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΟΜΑΔΕΣ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΜ	ΑΤ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
A	ΟΜΑΔΑ Α: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ							
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	ΟΙΚ 6541	Μήνας	1	ΝΑΥΔΡ Α\1.01	6,00	8,20	49,20
2	Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό	ΗΛΜ 108	Μήνας	2	ΝΑΥΔΡ Α\1.02	6,00	5,20	31,20
3	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ 108	Μήνας	3	ΝΑΥΔΡ Α\1.03	6,00	10,30	61,80
4	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών	ΥΔΡ 6301	Μήνας	4	ΝΑΥΔΡ Α\1.05	6,00	20,60	123,60
5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτα ΟΚΩ	ΥΔΡ 6087	m	5	ΝΑΥΔΡ Α\3.12	100,00	15,50	1.550,00
6	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου	ΥΔΡ 6081.1	m3	6	ΝΑΥΔΡ Α\3.13	100,00	4,10	410,00
7	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	ΥΔΡ 6108	ΩΡΕΣ	7	ΝΑΥΔΡ Α\6.01.01.03	70,00	5,60	392,00
8	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση σωληνώσεων πίεσεως απ' οσωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα ονομ διαμέτρου DN 32mm/ ρη 16atm για πλήρη και κανονική λειτουργία	ΥΔΡ 6622.1	m	8	ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.41ΣΧ Ε	250,00	33,69	8.422,50
9	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση σωληνώσεων πίεσεως απ' οσωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα ονομ διαμέτρου DN 63mm/ ρη 16atm για πλήρη και κανονική λειτουργία	ΥΔΡ 6622.1	m	9	ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.44ΣΧ Ε	70,00	36,46	2.552,20
10	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση σωληνώσεων πίεσεως απ' οσωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα ονομ διαμέτρου DN 75mm/ ρη 16atm για πλήρη και κανονική λειτουργία	ΥΔΡ 6622.1	m	10	ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.45ΣΧ Ε	70,00	37,95	2.656,50

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΟΜΑΔΕΣ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΜ	ΑΤ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
11	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση σωληνώσεων πίεσεως απ'οσωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα ονομ διαμέτρου DN90mm/ ρη 16atm για πλήρη και κανονική λειτουργία	ΥΔΡ 6622.1	m	11	NAYΔΡ Α\12.14.01.46ΣΧ Ε	230,00	39,93	9.183,90
12	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση σωληνώσεων πίεσεως απ'οσωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα ονομ διαμέτρου DN110mm/ ρη 16atm για πλήρη και κανονική λειτουργία	ΥΔΡ 6622.1	m	12	NAYΔΡ Α\12.14.01.47ΣΧ Ε	230,00	44,39	10.209,70
13	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση σωληνώσεων πίεσεως απ'οσωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα ονομ διαμέτρου DN125mm/ ρη 16atm για πλήρη και κανονική λειτουργία	ΥΔΡ 6622.2	m	13	NAYΔΡ Α\12.14.01.48ΣΧ Ε	230,00	48,66	11.191,80
14	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση σωληνώσεων πίεσεως απ'οσωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα ονομ διαμέτρου DN160mm/ ρη 16atm για πλήρη και κανονική λειτουργία	ΥΔΡ 6622.3	m	14	NAYΔΡ Α\12.14.01.50ΣΧ Ε	200,00	57,27	11.454,00
15	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ,συστολές. Πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη	ΥΔΡ 6752	Kg	15	NAYΔΡ Α\12.17.01	360	2,6	936,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							59.224,40	
ΓΕ + ΟΕ 18%							10.660,39	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							69.884,79	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%							10.482,72	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							80.367,51	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							933,30	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							81.300,81	
ΦΠΑ 23%							18.699,19	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							100.000,00	

ΠΑΛΛΗΝΗ 20 - 02 - 2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θεωρήθηκε 20 - 02 - 2015
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΛΕΒ

Εγκρίνεται με την αρ.πρωτ.Τ.Ε.45631/842/6-3-2015
Απόφαση Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τεχνικών Έργων

ΤΕΡΕΖΑ ΑΦΡΑΤΑΙΟΥ
ΠΕ - '

Ι.ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕ - Α'

ΔΕ

