



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τ.Υ.Λ.ΕΒ

ΕΡΓΟ: «Αντικαταστάσεις –
Μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης
Δ. Παιανίας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς
Πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής
2007-2013 / Π.Δ.Ε
ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 100.000,00€
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης - μετατόπισης κατά τμήματα του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παιανίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 / Π.Δ.Ε

Κατά την κατασκευή του έργου «**Κατασκευή Δικτύων απορροής όμβριων υδάτων Δήμου Παιανίας. Β' Φάση**», προέκυψε η ανάγκη μετατόπισης και αντικατάστασης σωλήνων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παιανίας οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων κατασκευής του έργου που περιλαμβάνει (μεταξύ των άλλων) την κατασκευή δικτύου σωληνωτών αγωγών συνολικού μήκους περίπου 28χλμ οι οποίες εκτείνονται σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου Παιανίας σύμφωνα με επισυναπτόμενο σχέδιο γενικής διάταξης έργων Β φάσης (κλ. 1:5000). Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις αυτές προκειμένου να μην προκληθούν καθυστερήσεις στον χρονικό προγραμματισμό του έργου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει χαρτογραφική αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης από τον Δήμο Παιανίας, δεν μπορεί να γίνει ακριβής προμέτρηση των περιπτώσεων που απαιτούνται εργασίες αντικατάστασης – μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης αλλά εκτίμηση με βάση τις μετατοπίσεις του δικτύου που έχει ήδη κάνει ο ανάδοχος του έργου «**Κατασκευή Δικτύων απορροής όμβριων υδάτων Δήμου Παιανίας Β. Φάση**» κατά την εκτέλεση των εργασιών. Θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

- Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, εργοταξιακών στηθαίων, και λοιπών μέτρων ασφαλείας.
- Εκσκαφές, τοποθέτηση των σωλήνων πολυαιθυλενίου και σύνδεση τους με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο, επιχώσεις με θραυστό υλικό και ασφαλική αποκατάσταση στα σημεία εκσκαφής των ορυγμάτων σύμφωνα με επισυναπτόμενο σκαρίφημα.

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη του έργου και χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή η οποία είναι ανοιγμένη στις τιμές του τιμολογίου στη λήψη προμετρητικών στοιχείων , εντοπισμό – καταγραφή των θέσεων των οδών που θα εκτελεστούν εργασίες (οριζοντιογραφία, μηκοτομές, διατομές) και να τις υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία.

Τέλος, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει και άλλες εργασίες ή να περικόψει κάποιες από αυτές μέσα στα πλαίσια που οι κείμενες διατάξεις ορίζουν, καθώς επίσης να καθορίσει τις προτεραιότητες των θέσεων εργασίας, δεδομένου ότι το έργο είναι συνοδό του έργου απορροής ομβρίων στην Παιανία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Παλλήνη 20 - 02– 2015

Παλλήνη 20-02 – 2015

Παλλήνη 6- 03– 2015

Θεωρήθηκε

Εγκρίνεται με την Τ.Ε. 45631/842/2015

Απόφαση κ. Δ/ντή Τ.Ε. – Π.Ε.Α.Α.

Ο Συντάξας
Β. Χαντζανδρέου
ΠΕ – Δ΄

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Λ.ΕΒ.
Τ. Αφραταίου
ΠΕ – Β΄

Ο Διευθυντής Τ.Ε.
Ι. Ασπρουλάκης
ΠΕ – Α΄