

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Φυλής. Παρεμβάσεις θα γίνουν στις οδούς :

Α) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: 1) Μπουμπουλίνας (από Αχαρνών έως Αντίππα), 2) Κλάρα (από Αχαρνών έως Αντίππα), 3) Πλουμπίδη (από Αχαρνών έως Αντίππα), 4) Αλαμάνας (από 25^{ης} Μαρτίου έως πεζόδρομο), 5) Μακρυγιάννη, 6) Ηρακλείου και 7) Παπαναστασίου (από Φιλικής Εταιρείας έως Ανεξαρτησίας), Ναυαρίνου (από 28^{ης} Οκτωβρίου έως Σωτήρη Πέτρουλα)

Β) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ : 1) Έβρου (από Μπιζανίου έως Αγγ. Κότζια), 2) Άγγελου Κότζια (από Ρ. Φερραίου έως Η. Λογοθετίδη), 3) Η. Λογοθετίδη (από Άγγ. Κότζια έως τέλος), 4) Κοιμήσεως Θεοτόκου (από Επανάστασεως έως Λ.Φυλής), 5) Δήμα Αντωνίου (από Πηνελόπης Δέλτα έως την διαπλάτυνση), 6) Σουλίου (από Αγίας Παρασκευής έως...).

Γ) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ : 1) Λέοντος Σγουρού (από Καζαντζάκη έως Λομβάρδου), 2) Πραξιτέλους, 3) Επαμεινώνδα, 4) Ρόδου, 5) Τήνου (από Αιγαίου Πελάγους έως Δωδεκανήσου), 6) Γυάρου (από Τήνου έως Άνδρου), 7) Πελοποννήσου, 8) Ταινάρου, 9) Ψηλορείτη (από Κρητικού Πελάγους έως Αρκαδίου), 10) Σούδας, 11) Κανδάνου, 12) Δικταίου Άνδρου (από Κρητικού Πελάγους έως Σαμαριάς), 13) Σαμαριάς (από Δικταίου Άνδρου έως Ψηλορείτη), 14) Εγγονόπουλου (από Σκαλκώτα έως Παρθένη), 15) Μπουζιάνου Γ., 16) Πετρίδη, 17) Καλομοίρη (από Σκαλκώτα έως διαπλάτυνση), 18) Μάνου Λοΐζου, 19) Μάνου Κατράκη, και 20) Σοφίας Βέμπω.

Το ανωτέρω έργο αφορά συντήρηση ασφαλικών τμημάτων που έχουν υποστεί φθορά ή κόπωση και την ανακαίνιση αυτών με την κατασκευή νέων ασφαλτοπατήτων. Περιλαμβάνονται οι εργασίες όπως περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως, την εξάλειψη των τοπικών φθορών του ασφαλικού οδοστρώματος και την κατασκευή εκ νέου ασφαλικών στρώσεων για την αποκατάσταση της σταθερότητας και ομαλότητας των οδοστρωμάτων.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν με την παρούσα σύμβαση είναι οι εξής:

Απόξεση του παλαιού ασφαλτοτάπητα της επιφάνειας των οδών με μηχανικά μέσα (φρέζα). Ακολουθεί η κατασκευή ασφαλικής προεπάλειψης και μίας ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης βάσης όπου προβλέπεται από την Αναλυτική Προμέτρηση. Στην συνέχεια γίνεται ο καθαρισμός της επιφάνειας με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση για την επάλειψη με ασφαλική συγκολλητική. Ακολούθως κατασκευάζεται η νέα ασφαλική στρώση κυκλοφορίας . Τέλος γίνεται η ανόρθωση η ο υποβιβασμός των φρεατίων όπου χρειάζεται.

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των 406.504,07 €, ενώ η συνολική δαπάνη των εργασιών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι 500.000,00 €.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα δημόσια έργα.

ΦΥΛΗ 4 – 4 – 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ

ΦΥΛΗ 7 – 4 - 2014
Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.