



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΕ: 97790601401

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 185.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αριθμός Τιμολογίου ΥΠΕΧΩΔΕ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο αναθεώρησης	μονάδα	ποσότητα	τιμή μονάδας (€)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
1	ΟΙΚ 22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των ακρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρήσιμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση	ΑΤ1	ΟΙΚ 22.75	m ²	910,00	2,60	2.366,00	
2	ΟΙΚ 72.65	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΑΤ2	ΟΙΚ 72.65	m ²	910,00	45,00	40.950,00	
3	ΝΕΟ ΟΙΚ 22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και κουφωμάτων αλουμινίου. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, ή απελευθέρωση του τετραγύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. Η αφαίρεση κουφωμάτων αλουμινίου με προσοχή καθώς και η μεταφορά προς φόρτωση. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m ²) ακρότατου περιγράμματος πλαισίου κουφώματος ή θύρας.	ΑΤ3	ΟΙΚ 22.75	m ²	250,00	16,80	4.200,00	

4	ΟΙΚ 77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΑΤ4	ΟΙΚ 7735	m ²	120,00	1,70	204,00	
5	ΟΙΚ 77.20.03	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΑΤ5	ΟΙΚ 7744	m ²	230,00	2,20	506,00	
6	77.17.01	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΑΤ6	ΟΙΚ 7737	m ²	350,00	3,40	1.190,00	
7	ΟΙΚ 77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	ΑΤ7	ΟΙΚ 77.10	m ²	230,00	3,90	897,00	
8	ΟΙΚ 77.81.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΑΤ8	ΟΙΚ 7786.1	m ²	120,00	13,50	1.620,00	
9	ΟΙΚ 54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές , με κάσσα δρομική , πλάτους έως 13 cm	ΑΤ9	ΟΙΚ 54.46.01	m ²	20,00	118,00	2.360,00	
10	ΟΙΚ 62.61.02	Θύρες πυρασφαλείας , δίφυλλες , ανοιγόμενες , χωρίς φεγγίτη , κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΑΤ10	ΟΙΚ 62.61.02	m ²	40,00	280,00	11.200,00	
11	ΟΙΚ 75.31.03	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΑΤ11	ΟΙΚ 7533	m ²	16,20	90,00	1.458,00	
12	ΟΙΚ 65.20.01	Σύστημα υαλοπετασμάτων με καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων	ΑΤ12	ΟΙΚ 6501	m ²	243,00	120,00	29.160,00	
13	ΟΙΚ 79.11.01	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη οрукτών ψηφίδων.	ΑΤ13	ΟΙΚ 79.11	m ²	250,00	14,60	3.650,00	
14	Ν. ΗΛΜ 52	Ηλεκτρικός πίνακας αποτελεσμάτων μπάσκετ	ΑΤ14	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	5.000,00	5.000,00	
15	ΗΛΜ 52	Ηλεκτρικός πίνακας	ΑΤ15	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	195,00	195,00	
16	ΗΛΜ 46	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ	ΑΤ16	ΗΛΜ 52	m	100,00	6,00	600,00	

		Άθροισμα (σε μεταφορά)						105.556,00	
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	------------	--

		Άθροισμα (από μεταφορά)						105.556,00	105.556,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1)							105.556,00
									105.556,00
		ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%)							19.000,08
		ΣΥΝΟΛΟ (Σ2)							124.556,08
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							18.683,41
		ΣΥΝΟΛΟ (Σ3)							143.239,49
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							7.167,01
		ΣΥΝΟΛΟ (Σ4)							150.406,50
		ΦΠΑ (23%)							34.593,50
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							185.000,00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΑΙΚ.
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Εγκρίθηκε με την αριθμό πρωτ. οικ. 2447/16-10-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α