



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση - Συντήρηση κλειστού
γυμναστηρίου Ζεφυρίου οδού
Πέτρουλα και Δημοκρατίας»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΕ: 97790601401
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 185.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Βελτίωση - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Ζεφυρίου οδού Πέτρουλα & Δημοκρατίας» αφορά την αποκατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Λυκείου Ζεφυρίου επί της οδού Πέτρουλα & Δημοκρατίας.

Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες, αφού το Γυμναστήριο φιλοξενεί δραστηριότητες αθλητικές και κυρίως σωματεία καλαθοσφαίρισης που προπονούνται ή αγωνίζονται σε αυτό.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν μετά του ΦΠΑ 185.000,00 ευρώ.

Το κτήριο αποτελείται από :

- Το πλακοσκεπές συγκρότημα των βοηθητικών της κύριας αίθουσας χώρων (αποθήκη οργάνων, αποδυτήρια αθλητών, γραφείο διοίκησης - ιατρείο, χώρος εισόδου, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσιο) (χώρος Α)
- Την αίθουσα συγκεντρώσεων & γυμναστικής που εξυπηρετεί και αθλήματα όπως μπάσκετ, βόλεϊ, γυμναστική (χώρος Β).

Στον χώρο Α (είσοδος & αποδυτήρια) υπάρχουν εμφανή σημάδια υγρασίας στην οροφή με αποτέλεσμα την διάβρωση /οξειδωση του οπλισμού - σκυροδέματος και της φθοράς της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Στον χώρο Β (γήπεδο μπάσκετ) εμφανίζεται εισχώρηση νερού από την οροφή και τα πλευρικά παράθυρα μετά από βροχή και γενικά υψηλή υγρασία.

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο της παρούσης εργολαβίας είναι :

Στον χώρο Α:

- Επιμελής καθαρισμός & εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος στον οξειδωμένο οπλισμό.

- Μόνωση των επιφανειών δωματίων με οπλισμένες μεμβράνες από πολυεστερικό πλέγμα.
- Αποκατάσταση και έλεγχος της Η/Μ εγκατάστασης (ηλεκτρικός πίνακας και καλώδια) όπου αυτό απαιτείται.
- Αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων εσωτερικών θυρών.
- Αντικατάσταση μεταλλικών θυρών με αντίστοιχες θύρες πυρασφάλειας.
- Προετοιμασία και χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με τα κατάλληλα χρώματα.

Στον χώρο Β:

- Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης και τοποθέτηση πάνελ οροφής με πλήρωση πολυουρεθάνης σε διαστάσεις καθ' υπόδειξη της μελέτης εφαρμογής (έλεγχος στατικών (τεγίδων , δοκών), πυραντοχή , θερμομόνωση), με όλα τα ειδικά τεμάχια & υλικά σύνδεσης τα οποία εξασφαλίζουν την πλήρη στεγανότητα ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη την αισθητική της κατασκευής.
- Αντικατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου με νέα σύγχρονα συστήματα υαλοπετασμάτων.
- Αντικατάσταση των μεταλλικών θυρών με νέες πυράντοχες όπου απαιτείται.
- Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακας αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των αθλημάτων.

Όλα τα ανωτέρω θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. οικ. 2447/16-10-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α