

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	A.T. Μελέτης	A.T. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ									
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού τάπητα.	m ²	1	ΟΙΚ N 22.60.1	ΟΙΚ 2236	1.750,00	2,20	3.850,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	m ³	2	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	30,00	5,95	178,50	
3	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.	kg	3	ΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	120,00	0,35	42,00	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	m ³	4	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ 2227	75,00	31,75	2.381,25	
5	Καθαρισμός καναλιού απορροής ομβρίων.	μμ	5	ΥΔΡ N 16.33	ΥΔΡ 6120x70% ΥΔΡ 6107x30%	235,00	2,00	470,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								6.921,75	6.921,75
B. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
6	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.	m ³	6	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ 3121.B	5,00	16,75	83,75	
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	m ²	7	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ 3211.B	30,00	1,72	51,60	
8	Ασφαλτική προεπάλειψη.	m ²	8	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ 4110	30,00	1,20	36,00	
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm.	m ²	9	ΟΔΟ Δ-2.2	ΟΔΟ 1132	300,00	1,45	435,00	
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	m ²	10	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	330,00	0,45	148,50	
11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	m ²	11	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.B	330,00	8,22	2.712,60	
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,035 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	m ²	12	ΟΔΟ N Δ-8.1.1	ΟΔΟ 4521.B	30,00	5,92	177,60	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								3.645,05	3.645,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ									10.566,80
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ									
Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	m ³	13	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	10,00	90,00	900,00	
14	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m ³	14	ΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223.A.5	10,00	16,80	168,00	
15	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	kg	15	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	150,00	1,01	151,50	
16	Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13-15 mm.	m ²	16	ΟΙΚ N 73.96.01	ΟΙΚ 7396	2.130,00	45,00	95.850,00	
17	Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα.	m ²	17	ΟΙΚ N. 73.98.01	ΟΙΚ 7398	130,00	25,00	3.250,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								100.319,50	100.319,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ									100.319,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									
Γ.Ε. & Ο.Ε.							18%		19.959,53
ΣΥΝΟΛΟ									130.845,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							15%		19.626,87
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									150.472,70
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									746,81
ΣΥΝΟΛΟ									151.219,51
Φ.Π.Α.							23%		34.780,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									186.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πειραιάς 23/06/2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΙΡ. ΚΛΕΟΓΕΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πειραιάς 23/06/2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Κ.Ε.Ε.Π.& Η/Μ Ε.

Β. ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με την με αρ. πρωτ. 155362/2015 Απόφαση
Πειραιάς 03/08/2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχ/κός