



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝ/ΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**

**ΕΡΓΟ:**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ  
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΡΟΝΟΙΑ"  
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 186.000,00 € (με ΦΠΑ)**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

### **ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ**

Ο τάπητας του στίβου του γηπέδου στην περιοχή Πρόνοια Περάματος είναι σε αρκετά σημεία φθαρμένος ενώ ένα μεγάλο κομμάτι του έχει τελείως ξηλωθεί. Επίσης, είναι πάρα πολύ φθαρμένος ως και ανύπαρκτος ο τάπητας της σφαιροβολίας.

### **ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο γήπεδο στίβου στην περιοχή Πρόνοια Περάματος με συνθετικό ελαστικό τάπητα πάχους 13-15 cm σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α..

Το έργο περιλαμβάνει : εργασίες αποξηλώσης υπάρχοντος φθαρμένου συνθετικού τάπητα, καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, εργασίες γενικών εκσκαφών – φόρτωσης, απομάκρυνσης και μεταφοράς, εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, εργασίες επίστρωσης επιφάνειας στίβου με συνθετικό ελαστικό τάπητα, εργασίες επίστρωσης χώρου σφαιροβολίας με συνθετικό χλοοτάπητα και καθαρισμό του υπάρχοντος καναλιού απορροής ομβρίων.

Αναλυτικά:

1. Θα αποξηλωθεί και απομακρυνθεί ο υφιστάμενος συνθετικός ελαστικός τάπητας του στίβου και της σφαιροβολίας.
2. Θα καθαριστεί η εξέδρα από οπλισμένο σκυρόδεμα που βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο καθώς και τα μεταλλικά πάνελ που υπάρχουν πίσω από αυτήν με συνήθεις μεθόδους καθαίρεσης και θα συμπληρωθεί τοπικά οπλισμένο σκυρόδεμα, ώστε να δημιουργηθεί ένα λείο επίπεδο χωρίς υψομετρική διαφορά από τον υπόλοιπο χώρο.
3. Θα γίνει μερική εκσκαφή σε βάθος έως 30 εκ. με ιδιαίτερη προσοχή, στο χώρο μπροστά από τα WC, δημιουργώντας ταυτόχρονα την κατάλληλη υπόβαση ώστε να επεκταθεί ο

συνθετικός ελαστικός τάπητας και να μπορούν να σταματούν οι αθλητές χωρίς κίνδυνο τραυματισμού.

4. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί, όπου αυτό απαιτείται, φρεζάρισμα του ασφαλικού υποστρώματος και ασφαλτόστρωση, καλό καθάρισμα και όποια άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη ώστε να συγκολληθεί ο νέος ελαστικός συνθετικός τάπητας στίβου βάση των προδιαγραφών της Γ.Γ.Α. και όπως ορίζεται αναλυτικά στο τιμολόγιο μελέτης καθώς και η απαραίτητη διαγράμμιση.
5. Παρόμοιες εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στην περιοχή της σφαιροβολίας ώστε να τοποθετηθεί, βάση προδιαγραφών, συνθετικός χλοοτάπητας.
6. Θα καθαριστεί το περιμετρικό κανάλι απορροής ομβρίων του γηπέδου για την σωστή και γρήγορη απορροή των υδάτων.

Τέλος θα πραγματοποιηθεί κάθε εργασία που θα κριθεί απαραίτητη για την άρτια εκτέλεση και λειτουργικότητα του έργου.

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**06/07/2015**

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**06/07/2015**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –  
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΕΟΓΕΝΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

**Εγκρίθηκε** με την με αρ. πρωτ. **155362 / 03-08-2015** Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιά

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ