

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Τ.Υ.

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Αριθμός μελέτης: 7/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

								Δαπάνη	
α/α	Κωδικός Άρθρου NET	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	NETΟΔΟ Α-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	1	M3	39,00	31,30	1.220,70	
2	NETΟΔΟ Α-4.03	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	ΟΔΟ-1220	2	M3	1.683,53	11,40	19.192,24	
3	NETΟΔΟ Β-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών	ΥΔΡ-6157	3	M3	897,88	15,30	13.737,56	
4	NETΟΔΟ Β-64.3	Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε “μαλακά εδάφη”	ΟΙΚ-7914	4	M2	1.122,35	2,30	2.581,41	
5	NETΥΔΡ 5.05.01	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ 6068	5	M3	336,71	17,20	5.791,41	42.523,32

		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΔΟΠΟΙΑ						
6	NETYΔP 12.03.01	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής διαμέτρου 200 mm	ΟΔΟ-2861	6	MM	138,25	18,50	2.557,63
7	NETOIK 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	OIK 3816	7	M2	520,50	15,70	8.171,85
8	NETΟΔΟ Β-29.2.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	8	M3	112,34	89,80	10.088,13
9	NETOIK 32.01.07	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	OIK 3216	9	M3	554,21	112,00	62.071,52
10	NETΟΔΟ Β-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	10	ΧΛΓ	54.416,80	1,15	62.579,32
11	NETΟΔΟ Ε-1.1.4	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4	ΟΔΟ-2653	11	M	20,00	41,50	830,00
12	NETΟΔΟ Γ -1.2	Υπόβαση οδοστρώσις. Υπόβαση οδοστρώσις συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	12	M2	100,00	1,58	158,00
13	NETΟΔΟ Γ-2.2	Βάση οδοστρώσις. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	13	M2	100,00	1,68	168,00

14	NETOΔΟ Δ-3	Ασφαλτική Προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	14	M2	250,00	1,20	300,00	
15	NETOΔΟ Δ-5.1	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4321B	15	M2	250,00	7,34	1.835,00	
16	NETOΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4521B	16	M2	250,00	7,94	1.985,00	
17	NETOΔΟ B-65.1.1	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.	ΟΔΟ-2311	17	Χγρ	2.012,50	2,70	5.433,75	
18	NETOΔΟ B-65.2	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	18	M2	225,00	2,50	562,50	
19	NETOΔΟ B-65.3	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	19	M3	115,00	22,10	2.541,50	159.282,20
			Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σε=						201.805,52
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%						36.324,99
			Συνολική δαπάνη έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=						238.130,51
			Απρόβλεπτα 15%						35.719,58
			Σύνολο Σ1						273.850,09
			Απολογιστικές εργασίες						8.407,97
			Σύνολο Σ2						282.258,06
			Αναθεώρηση						0,00
			Σύνολο Σ3						282.258,06
			Φ.Π.Α. 24%						67.741,93
			Σύνολο Σ4						
			Γενικό Σύνολο						350.000,00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20/5/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20/5/2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ