

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή άρθρου	Αριθμός άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
Ομάδα Α: Εργασίες Άρδευσης							
1	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, Τάφροι βάθους 20-40cm	ΠΡΣ Α9.2	ΠΡΣ2111	m	7000	1,00	7.000,00
2	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, βαρέως τύπου Φ2"	ΠΡΣ Η3.1.6	ΗΛΜ5	m	3000	14,50	43.500,00
3	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ40	ΠΡΣ Η1.2.4	ΗΛΜ8	m	9500	1,35	12.825,00
4	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ32	ΠΡΣ Η1.1.4	ΗΛΜ8	m	7000	0,65	4.550,00
5	Σταλλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, με απόσταση σταλακτών 33cm	ΠΡΣ Η8.2.3.1	ΗΛΜ8	m	20000	0,63	12.600,00
6	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες:4	ΠΡΣ Η9.2.3.3	ΗΛΜ52	τεμ	6	170,00	1.020,00
7	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες:1	ΠΡΣ Η9.2.3.1	ΗΛΜ52	τεμ	125	125,00	15.625,00
8	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ1"	ΠΡΣ Η9.1.1.6	ΗΛΜ8	τεμ	125	95,00	11.875,00
9	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40cm, 4 ηλεκτροβανών	ΠΡΣ Η9.2.13.3	ΗΛΜ8	τεμ	122	25,00	3.050,00
10	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60cm, 6 ηλεκτροβανών	ΠΡΣ Η9.2.13.4	ΗΛΜ8	τεμ	122	45,00	5.490,00
11	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 6", μιας ηλεκτροβάνας	ΠΡΣ Η.9.2.13.1	ΗΛΜ8	τεμ	125	8,50	1.062,50
12	Υδρόμετρα ορειχαλκίνα, πολλαπλής ριπής, Φ1"	ΠΡΣ Η5.4.1	ΗΛΜ11	τεμ	122	70,00	8.540,00

13	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16, Φ1"	ΠΡΣ Η5.1.3	ΗΛΜ11	τεμ	230	9,80	2.254,00
14	Φίλτρο νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10atm, Φ1" μακρύ	ΠΡΣ Η7.2.3	ΗΛΜ8	τεμ	115	85,00	9.775,00
15	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ1"	ΠΡΣ Η4.2.3	ΗΛΜ12	τεμ	600	7,60	4.560,00
16	Υδραυλικές βαλβίδες, αντιπηγματικές, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, PN16atm	ΠΡΣ Η6.1.6.1	ΗΛΜ12	τεμ	108	280,00	30.240,00
17	Μειωτής πίεσης PN 16atm Φ1"	ΠΡΣ Η5.12.3	ΗΛΜ11	τεμ	108	45,00	4.860,00
18	Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές Φ1"	ΠΡΣ Η5.7.1	ΗΛΜ12	τεμ	108	25,00	2.700,00
19	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι Φ1"	ΠΡΣ Η4.9.3	ΗΛΜ12	τεμ	1200	2,80	3.360,00
Σύνολο ομάδα Α							184.886,50

Ομάδα Β: Εργασίες Οδοποιίας							
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α2.1	ΟΔΟ-1123Α	m3	45	5,80	261,00
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m3	200	8,20	1.640,00
3	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων	ΟΔΟ Β4.1	ΟΔΟ-3121.Β	m3	220	11,90	2.618,00
4	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m	ΟΔΟ Γ1.2	ΟΔΟ-3111.Β	m2	300	5,30	1.590,00
5	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π Ο-155)	ΟΔΟ Γ2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m2	300	5,40	1.620,00
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ3	ΟΔΟ-4110	m2	300	1,20	360,00
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ4	ΟΔΟ-4120	m2	300	0,45	135,00
8	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	ΟΔΟ Δ5.1	ΟΔΟ-4321.Β	m2	300	11,30	3.390,00

9	Σιδηρά κιγκλιδώματα	E-4.2	ΟΔΟ-2652	χγρ	3000	2,70	8.100,00
10	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου, επανατοποθέτηση και ευθυγράμμιση κιγκλιδωμάτων.	ΣΧΕΤ. 77.55	ΟΙΚ. 77.55	μμ	3000	8,00	24.000,00
11	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	Δ-9.1	ΟΔΟ-4521B	m2	300	9,61	2.883,00
12	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	B-81	ΟΔΟ-2922	m2	80	17,30	1.384,00
Σύνολο ομάδα Β							47.981,00
Τελικό Σύνολο							232.867,50
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							232.867,50
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							41.916,15
ΣΥΝΟΛΟ							274.783,65
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							41.217,55
ΣΥΝΟΛΟ							316.001,20
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							6.579,45
ΣΥΝΟΛΟ							322.580,65
Φ.Π.Α. 24%							77.419,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							400.000,00

Παλλήνη 4 /5/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Ο.Μ.Ε

ΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΙΝΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ Υ

Ι. ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ

