



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: "Άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση φθορών
οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο του Κεντρικού και
Νότιου Ανατολικού Τομέα Αττικής".

ΤΟΠΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 085 , ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ : 2013 ΕΠ08500069
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A/A ΤΙΜΟΛ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	25	14,00	350,00
2	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	25	14,00	350,00
3	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	30	1,20	36,00
4	Δ-2.3	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα (Νέο άρθρο)	ΟΔΟ-4720	Δοχείο/25 Kgr	350	30,00	10.500,00
5	Δ-3	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα (Νέο άρθρο)	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	1270	25,00	31.750,00
6	Ε-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10	46,70	467,00
7	Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	10	31,10	311,00
8	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	100	3,80	380,00
ΣΥΝΟΛΟ							44.144,00
ΓΕ & ΟΕ 18%							7.945,92
ΣΥΝΟΛΟ							52.089,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							7.813,49
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ							59.903,41
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							96,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							60.000,00
ΦΠΑ 24%							14.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							74.400,00

Καλλιθέα, Ιούνιος 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Πρισταμένη

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Β. ΠΑΝΑΓΟΥ

ΑΘ. ΜΟΣΧΟΛΕΑΣ