



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δεξαμενών άρδευσης του ΤΟΕΒ
Λεμονοδάσους Πόρου και αντικατάσταση σωληνώσεων και
φθαρμένης αντλίας της γεώτρησης στην θέση Μπούντρι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 73.156,78 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Ε. 9783.08.002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								
α/α	Περιγραφή εργασιών	Α.Τ.	Α.Τ. άρθρων	Άρθρο Αναθεωρήσεων	Μονάς Μετρήσεω	Ποσότητα	Τιμή μονά- δος(Ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
	ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Προμήθεια υδρομετρητού φλαντζωτού τύπου WOLLTMAN DN 50 mm, PN 16 atm	1	ΝΑΥΔΡΑ/ 13.03.03.01 ΣΧ1	ΥΔΡ6651.1	τεμ	80	210,00 €	16.800,00 €
2	Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος μετά της σωλήνας κατάθλιψης και υδραυλικών εξαρτημάτων	2	ΑΤΗΕ 8217 ΣΧ3	ΗΛΜ 80	τεμ	1	26.076,00 €	26.076,00 €
3	Σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή	3	ΑΤΗΕ 8840 ΣΧ.3	ΗΛΜ 52	τεμ	1	1.864,40 €	1.864,40 €
	Σύνολον ομάδος Α:							44.740,40 €
	ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
4	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	4	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	m2	40	13,50 €	540,00 €
5	Προμήθεια, μεταφορά, προετοιμασία επιφανειών και εφαρμογή στεγανωτικών επιστρώσεων με ταχύηκτο στεγανό τσιμέντο για σφράγιση ρωγμών και εφαρμογή τσιμεντοειδούς υλικού για την στεγανοποίηση της επιφάνειας των δεξαμενών	5	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ1	ΟΙΚ 7903	m2	446	26,00 €	11.596,00 €
6	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	6	ΝΑΟΔΟ Α-10	ΟΙΚ-6448	m	70	6,60 €	462,00 €
7	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων με σωλήνες γαλβανιζέ και πόρτες εισόδου και με τα πάσης φύσεως αναγκαία υλικά και μικρούλικα με την μεταφορά και εργασία τοποθέτησης	7	ΝΑΥΔΡ 11.13.ΣΧ1	ΥΔΡ 6812	τεμ	1	1.659,00 €	1.659,00 €
	Σύνολον ομάδος Β:							14.257,00 €
Γενικό άθροισμα								58.997,40 €
Φ.Π.Α. 24%								14.159,38 €
ΣΥΝΟΛΟΝ								73.156,78 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΠΡΟΥΣΑΕΥΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Α. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ε. ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Α. ΖΙΑΒΡΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.