



**ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’ Ε.Α.Κ.Ν.
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

150.911,00 € (με ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	1.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
	1.1.1. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ								
1	Επισκευή και αποκατάσταση βάσης μεταλλικών υποστυλωμάτων	ΝΑΥΔΡ Ν4.01	ΥΔΡ 6082.1	1.1.1.1	ΤΕΜ	40,00	150,00	6.000,00	
2	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.06	ΟΙΚ 6104	1.1.1.2	kg	200,00	2,80	560,00	
3	Τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών	ΝΑΟΙΚ Ν\6126.1	ΟΙΚ 6126	1.1.1.3	kg	30,00	5,00	150,00	
4	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΝΑΟΙΚ 23.06	ΟΙΚ 2303	1.1.1.4	m2	2.100,00	9,00	18.900,00	
	Σύνολο : 1.1.1. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ							25.610,00	25.610,00
	1.1.2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
1	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για συντήρηση και χρωματισμό	ΟΙΚ Ν\7774.3	ΟΙΚ 7774	1.1.2.1	m2	3.000,00	7,00	21.000,00	
2	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.02	ΟΙΚ 7744	1.1.2.2	m2	3.250,00	2,80	9.100,00	
3	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.04	ΟΙΚ 7744	1.1.2.3	m2	3.250,00	2,70	8.775,00	
4	Επίστρωση με υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας	ΟΙΚ Ν\7903.2	ΟΙΚ 7903	1.1.2.4	m2	2.100,00	12,00	25.200,00	
	Σύνολο : 1.1.2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							64.075,00	64.075,00
	Σύνολο : 1.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								89.685,00
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								89.685,00
	Σε μεταφορά								89.685,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									89.685,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	16.143,30
Άθροισμα									105.828,30
Απρόβλεπτα								15,00%	15.874,25
Άθροισμα									121.702,55
ΦΠΑ								24,00%	29.208,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									150.911,16
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									150.911,00

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

04/10/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

05/10/2017

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΕΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με την με αρ. πρωτ. **οικ 190069/06-10-2017** Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΛΕΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ