



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Π.Ε.Δ.Α.

Τμήμα Υδραυλικών Έργων- Λιμενικών Έργων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤ15"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 585/ΠΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ:2014ΕΠ58500039

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	1	m ³	ΥΔΡ 4.02.02	ΥΔΡ 6054	3.90	300,000.00	1,170,000.00	
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα δια χειρών με τη φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	2	m ³	ΥΔΡ ΣΧ.4.02.02	ΥΔΡ 6054	4.30	15,000.00	64,500.00	
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, φόρτωση επί αυτοκινήτου και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	3	στρέμμα	ΥΔΡ ΣΧ 4.03.01	ΥΔΡ 6054	649.74	200.00	129,948.00	
4	Προσαύξηση τιμής καθαρισμού κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από την παρουσία υδάτων	4	στρέμμα	ΥΔΡ ΣΧ 4.03.02	ΥΔΡ 6054	649.74	50.00	32,487.00	
5	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά και οικιακά απορρίμματα με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	5	m3	ΥΔΡ ΣΧ 3.06.02	ΥΔΡ 6058	40.00	21,000.00	840,000.00	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι(Β)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
6	Εκβαθύνσεις, καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση σε βάθος κάτω από τις ρίζες των καλαμιών, παρουσία υδάτων, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	6	στρέμμα	ΥΔΡ ΣΧ 4.03.03	ΥΔΡ 6054	1,380.00	70.00	96,600.00	
7	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	7	m ³	ΥΔΡ 3.01.01	ΥΔΡ 6053	0.62	5,000.00	3,100.00	
8	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	8	m ³	ΥΔΡ 3.01.02	ΥΔΡ 6054	4.62	3,000.00	13,860.00	
9	Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δέντρων, διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους μέχρι 4μ.	9	ΤΕΜ.	ΠΡΣ ΣΤ. 04.01.02	ΠΡΣ 5354	18.00	150	2,700.00	
10	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δέντρων, διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους από 4 μέχρι 8μ.	10	ΤΕΜ.	ΠΡΣ ΣΤ. 04.02.01	ΠΡΣ 5354	50.00	150	7,500.00	
11	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	11	kg	B-65.01.02	ΟΔΟ 2311	2.85	5,000.00	14,250.00	
12	Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (gabions) με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης	12	m ²	B-65.02	ΟΔΟ 2312	2.30	4,000.00	9,200.00	
13	Πλήρωση συρματοκιβωτίων με θραυστό υλικό, λατομικής προέλευσης.	13	m ³	B-65.03	ΟΔΟ 2313	20.35	600.00	12,210.00	
14	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	14	m ³	ΥΔΡ 9.10.03	ΥΔΡ 6326	75.00	50.00	3,750.00	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι(Β)

15	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	15	m ³	ΥΔΡ 9.10.04	ΥΔΡ 6326	80.00	100.00	8,000.00	
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
16	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	16	m ²	ΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	8.00	300.00	2,400.00	
17	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	17	m ³	ΥΔΡ 8.04.03	ΥΔΡ 6158	15.00	300.00	4,500.00	
18	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος με δομικά πλέγματα B500C (S500s)	18	Kgr	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	0.90	500	450.00	_____
19	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	1	Kgr	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	0.95	4,000.00	3,800.00	
20	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	2	m ²	ΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	2.00	50.00	100.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									2,419,355.00
Στρογγύλευση									-0.16
Γενικό Σύνολο									2,419,354.84
ΦΠΑ 24%									580,645.16
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ									3,000,000.00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υ.Ε.-Λ.Ε
κ.α.α

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.

Κ.ΛΑΣΚΟΣ
Π.Ε. - Α΄

Δ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
Π.Ε. - Α΄

Μ. ΚΑΡΑΛΗ
Π.Ε. - Α΄

Α.ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ
Τ.Ε -Α΄

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθμό 2015/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής