

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1	A-2	ΟΔΟ-1123Α	M ³	140,00	2,60	364,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	A-3.3	ΟΔΟ-1133Α	M ³	210,00	10,10	2.121,00	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	A-4.1	ΟΔΟ-1212	M ³	30,00	3,55	106,50	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	4	A-4.2	ΟΔΟ-1220	M ³	30,00	6,80	204,00	
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	5	A-14	ΟΔΟ-1310	M	760,00	0,65	494,00	
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	6	B-1	ΟΔΟ-2151	M ³	60,00	5,90	354,00	
7	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	7	22.02	ΟΙΚ-2204	M ³	5,00	22,50	112,50	
8	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	8	A-12	ΟΙΚ-2227	M ³	20,00	28,40	568,00	
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	9	22.20.01	ΟΙΚ-2236	M ²	160,00	7,90	1.264,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α	5.588,00
	ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	10	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	M ³	300,00	26,70	8.010,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	11	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	M ²	3.800,00	2,72	10.336,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	12	20.20	ΟΙΚ 2162	M ³	50,00	30,90	1.545,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	13	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	M ³	170,00	94,20	16.014,00	
5	Πρόσθετη τιμή σκυροδέματος για το άρθρο Α.Τ. 14	14	ΣΧ-29-3.1	ΟΔΟ-2532	M ³	170,00	18,00	3.060,00	
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογειών έργων	15	B-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	3.500,00	1,15	4.025,00	
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων	16	B-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	1.500,00	1,15	1.725,00	
8	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	17	43.22	ΟΙΚ 4307	M ³	15,00	106,00	1.590,00	
9	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	18	78.96	ΟΙΚ 7452	M ²	160,00	45,00	7.200,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΙΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	19	Δ-4	ΟΔΟ-4120	Μ²	38.150,00	0,45	17.167,50	
11	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	20	Δ-6	ΟΔΟ-4421B	ton	900,00	87,74	78.967,06	
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτικνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	21	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	Μ²	38.150,00	8,46	322.749,00	
13	Μονόπλευρα χαλύβδινα σιδηρά ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	22	E-1.3.2	ΟΔΟ-2653	M	25,00	90,00	2.250,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β	474.638,56
1	ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	23	B-51	ΟΔΟ2921	M	1,00	9,60	9,60	
2	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με πλάκες τσιμέντου κάθε είδους	24	ΣΧΕΤ. B-52	ΟΔΟ 2922	Μ²	1,00	25,00	25,00	
3	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	25	B1	ΥΔΡ 6752	kg	1,00	3,50	3,50	
4	Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	26	B10.5	ΟΙΚ 5104	ΤΕΜ.	6	490,00	2.940,00	
5	Επιστήλιος μονός κάδος απορριμμάτων.	27	B11.9	ΟΙΚ 5104	ΤΕΜ.	2	200,00	400,00	
6	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.	28	62.10.01.01	ΗΛΜ 101	ΤΕΜ	6	70,00	420,00	
7	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 3,00 έως 6,00 m	29	ΣΧΕΤ. 60.10.01.01	ΗΛΜ 101	ΤΕΜ	6	1.000,00	6.000,00	
8	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25-50 W, χωρίς βραχίονα	30	60.10.40.01	ΗΛΜ 103	ΤΕΜ	6	350,00	2.100,00	
9	Προμήθεια φυτικής γης	31	Δ8	ΠΡΣ 1620	Μ³	2,00	6,00	12,00	
10	Δένδρα κατηγορίας Δ9	32	Δ1.9	ΠΡΣ 5210	ΤΕΜ	1	220,00	220,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ	12.130,10
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α+Β+Γ	492.356,66
								Σε μεταφορά :	492.356,66

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
							Από μεταφορά :		492.356,66
							Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		88.624,20
							Σύνολο		580.980,86
							Απρόβλεπτα		87.147,13
							Σύνολο		668.127,99
							Αναθεώρηση		0,00
							Απολογιστικά		57.678,46
							Σύνολο		725.806,45
							Φ.Π.Α. 24%		174.193,55
							Γενικό Σύνολο		900.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 - 10 - 2020
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 - 10 - 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

