ΠΕΡΙΟΧΗ 'Α'

Α1	X=501181.8171	Y=4192992.3731
Α2	X=501186.2760	Y=4192979.8959
Α3	X=501227.0892	Y=4192979.9025
Α4	X=501221.9410	Y=4192981.8016
Α5	X=501187.1899	Y=4192981.7960
Α6	X=501183.4902	Y=4192992.1488

ΠΕΡΙΟΧΗ 'Β'

Β1	X=501188.8064	Y=4192990.6446
Β2	X=501190.3603	Y=4192986.2965
Β3	X=501199.1395	Y=4192986.2979
Β4	X=501199.1295	Y=4192995.3536
Β5	X=501191.5453	Y=4192995.5151

ΠΕΡΙΟΧΗ 'C'

C1	X=501202.9295	Y=4192990.0986
C2	X=501223.4273	Y=4192990.0986
C3	X=501228.5405	Y=4192988.2085
C4	X=501230.4131	Y=4192990.2861
C5	X=501234.7284	Y=4193000.4615
C6	X=501202.9295	Y=4193002.2049

ΠΕΡΙΟΧΗ 'D'

D1	X=501174.5652	Y=4193025.6196
D2	X=501178.5430	Y=4192996.6222
D3	X=501190.7955	Y=4192995.5467
D4	X=501190.5322	Y=4192992.0907

ΠΕΡΙΟΧΗ 'Ε'

Ε1	X=501156.2496	Y=4193017.2107
Ε2	X=501160.9590	Y=4192980.4200
Ε3	X=501131.3273	Y=4192968.4377
Ε4	X=501112.3606	Y=4192980.0710
Ε5	X=501105.7416	Y=4192968.8263
Ε6	X=501092.4847	Y=4192977.4827
Ε7	X=501096.9926	Y=4192983.9690

ΠΕΡΙΟΧΗ 'F'

F1	X=501185.5827	Y=4192981.2416
F2	X=501131.7733	Y=4192959.4165
F3	X=501129.4124	Y=4192955.6316

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ
2. ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Σ.Θ.
3. ΠΡΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΝΕΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ
4. ΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΑ ΕΚΚΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,5Μ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ
5. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ **Η** ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΦΕΚ 165Δ/25.5.1977, ΦΕΚ 449Δ/13.9.1982)
- ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΦΕΚ 43Α/2.3.1966, ΦΕΚ 165Δ/25.5.1977)
- ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ (ΦΕΚ 239Δ/16.12.1969)
- ΦΡΥΔΙ ΠΡΑΝΟΥΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α ΤΡΟΠ.	ΕΝΔΕΙΞΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜ.	ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326 & ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑ 32 - 152 33 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 72 95 761 Fax. 210 72 43 358
e-mail: triton@tritonsa.gr http://www.tritonsa.gr

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΡΟΥΧΩΤΑΣ
ΛΙΜΕΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ, M.Sc. - D.I.C.
Πλατεία Αφών Αλιβιζάτου,
Ληξούρι Κεφαλληνία, τκ 28200 τηλ. 2671093150

ΕΡΓΟ:

ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΣΤΑΔΙΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΑΦΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

	ΗΜΕΡ.	ΟΝΟΜΑ
ΜΕΛΕΤΗ	02/2017	Ε.Ρ.– Ι.Μ.
ΣΧΕΔΙΑΣΗ	02/2017	Γ.Γ.
ΕΛΕΓΧΟΣ	02/2017	Ν.Π.

ΑΡ.ΕΡΓΟΥ: 1234Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/2017
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/250

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ: Λ06

ΤΡΟΠ.: 0

CAD FILE
PLOT SCALE