



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ**

**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Καθαρισμός ρεμάτων  
Περιφερειακής Ενότητας  
Δυτικής Αττικής 2027-2029**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΠΑ Περιφέρειας Αττικής 2026-  
2030, Άξονας Προτεραιότητας :  
3.1 «Καθαρισμός, συντήρηση  
ρεμάτων, ποταμών κλπ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.199.999,91 € (με Φ.Π.Α.)**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες για τον καθαρισμό των ρεμάτων που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής, δηλαδή στους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Μεγαρέων και Φυλής.

Η μελέτη προβλέπει την παροχή υπηρεσίας αυξημένης επιχειρησιακής σημασίας για την Περιφέρεια Αττικής, καθώς συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της αντιπλημμυρικής λειτουργίας των υδατορεμάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και των δημόσιων υποδομών. Η εκτέλεσή της απαιτεί συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης προσωπικού και μηχανημάτων έργου, ταυτόχρονη ανάπτυξη συνεργειών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και αποτελεσματική διαχείριση σημαντικού όγκου εργασιών υπό μεταβαλλόμενες και συχνά επείγουσες συνθήκες.

Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των υφιστάμενων ρεμάτων είναι οι παρακάτω:

1. Καθαρισμοί των κοιτών ρεμάτων από φερτά υλικά με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ.)
2. Καθαρισμός των κοιτών ρεμάτων από φερτά υλικά δια χειρών με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους
3. Καθαρισμοί κοιτών των ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση
4. Καθαρισμοί των κοιτών ρεμάτων από απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (προϊόντα Α.Ε.Κ.Κ.), την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους
5. Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από οικιακά απόβλητα-απορρίμματα, την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους
6. Καθαρισμός κυκλικών αγωγών διαμέτρου έως 0,50m από φερτά υλικά και προσχώσεις με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους
7. Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών και μεσαίων δέντρων, διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους μέχρι 4m και μεσαίων δέντρων, ύψους από 4 μέχρι 8m

Παρεμβάσεις στη διατομή των ρεμάτων δεν θα γίνουν, πλην του καθαρισμού κοίτης από φερτές ύλες, μπάζα κ.λ.π. κατά τη διάρκεια όμως των εργασιών καθαρισμού θα επισημανθούν τα σημεία προστασίας.

Οι θέσεις παρέμβασης και ο προγραμματισμός των εργασιών θα καθορίζονται από την Διεύθυνση

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με σχετικές εντολές της.

Κατά την εκτέλεση του έργου είναι υποχρεωτική η λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την παρέμβαση. Ο Πάροχος οφείλει να μεριμνήσει με δική του δαπάνη για την επαγγελματική φωτογράφιση. Το υλικό θα παραδίδεται εις διπλούν σε USB stick.

Ακόμα ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση όπου θα εκτελεί εργασίες, με την τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων μέσων (new jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες κλπ.) χωρίς αμοιβή για αυτή τη σήμανση, δεδομένου ό τιπεριλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές του Τιμολογίου Μελέτης.

Οι θέσεις των κυριότερων ρεμάτων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής φαίνονται ενδεικτικά και προσεγγιστικά στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 1. Ενδεικτική απεικόνιση των κυριότερων ρεμάτων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής



Το μήκος των κυριότερων ρεμάτων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα. Επισημαίνεται ότι τα μήκη αυτά αφορούν κατά προσέγγιση τις πιθανότερες περιοχές του κάθε ρέματος όπου θα απαιτηθούν παρεμβάσεις, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την πορεία της Σύμβασης.

Πίνακας 1. Μήκη κατά προσέγγιση των κυριότερων ρεμάτων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

| A/A | Ονομασία ρέματος / περιοχής | Μήκος (μ.) |
|-----|-----------------------------|------------|
| 1   | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ              | 14.570 μ.  |
| 2   | ΡΕΜΑ ΚΑΜΑΡΑΣ                | 13.550 μ.  |
| 3   | ΣΟΥΡΕΣ                      | 12.670 μ.  |
| 4   | ΜΑΥΡΑΤΖΑΣ                   | 10.800 μ.  |
| 5   | ΓΙΩΡΓΗΣ                     | 8.500 μ.   |
| 6   | ΕΞΩ ΒΡΥΣΗ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   | 7.900 μ.   |
| 7   | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | 6.100 μ.   |
| 8   | ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ                   | 6.000 μ.   |

|    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| 9  | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ             | 5.850 μ. |
| 10 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             | 5.700 μ. |
| 11 | ΛΟΥΤΣΑ                    | 5.240 μ. |
| 12 | ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ            | 5.200 μ. |
| 13 | ΚΑΣΤΑΝΑΒΑ                 | 4.970 μ. |
| 14 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ                 | 4.500 μ. |
| 15 | ΠΙΚΑ                      | 4.110 μ. |
| 16 | ΜΕΝΕΣΙ                    | 4.100 μ. |
| 17 | ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ         | 4.100 μ. |
| 18 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ                | 3.620 μ. |
| 19 | ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ           | 3.100 μ. |
| 20 | ΤΖΑΛΑ                     | 3.040 μ. |
| 21 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            | 2.952 μ. |
| 22 | ΓΟΥΡΟΥΝΑ                  | 2.420 μ. |
| 23 | ΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΧΘΙ   | 2.250 μ. |
| 24 | ΝΤΟΥΡΑΚΟ - ΒΑΘΥ ΡΕΜΑ      | 2.250 μ. |
| 25 | ΕΣΧΑΤΙΑ                   | 2.100 μ. |
| 26 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ                  | 1.210 μ. |
| 27 | ΡΕΜΑ ΜΠΥΡΑΣ               | 1.100 μ. |
| 28 | ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΑ                | 1.065 μ. |
| 29 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ                 | 912 μ.   |
| 30 | ΒΙΟΛΕΤΑ                   | 822 μ.   |
| 31 | ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ.ΠΕ.            | 805 μ.   |
| 32 | ΑΛΑΤΖΑΣ                   | 710 μ.   |
| 33 | ΕΝΤΕΡ                     | 500 μ.   |
| 34 | ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ           | 400 μ.   |
| 35 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ       | 400 μ.   |
| 36 | ΛΕΥΚΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ          | 395 μ.   |
| 37 | ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΩΝ               | 340 μ.   |
| 38 | ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ                | 275 μ.   |
| 39 | ΒΑΡΕΑΣ                    | 272 μ.   |
| 40 | ΗΡΕΜΟ ΚΥΜΑ                | 244 μ.   |
| 41 | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ          | 200 μ.   |
| 42 | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ | 195 μ.   |

**Σημαντική επισήμανση** : Τα παραπάνω αναφερόμενα ρέματα και τα μήκη αυτών αφορούν μια ενδεικτική και προσεγγιστική περιγραφή του υδρογραφικού δικτύου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής όπου αναμένονται να γίνουν παρεμβάσεις καθαρισμού, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία από τη μέχρι σήμερα εμπειρία της. Τα μήκη που αναγράφονται αναφέρονται γενικά από την εκβολή των ρεμάτων μέχρι τα σημεία όπου τα ρέματα εισέρχονται σε βαθιές ρεματιές εκτός κατοικημένων περιοχών, όπου οι παρεμβάσεις (πάντα σύμφωνα με τις συνθήκες και τα συμβάντα που θα επικρατήσουν) μπορεί να είναι πιο περιορισμένες.

Πέραν των 43 ρεμάτων που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα, είναι γνωστά και έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί και σε μικρότερα ρέματα ή τμήματα ρεμάτων (παρακλάδια, σημεία που προέκυψαν από μεταβολές της απορροής των ομβρίων ή εντοπίστηκαν κατόπιν καταγγελιών). Ρητώς επισημαίνεται ότι ανάλογα με τις ανάγκες που θα εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, κυρίως λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που θα παρουσιαστούν αλλά και άλλων αιτιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέμβει προς καθαρισμό ρεματος οπουδήποτε απαιτηθεί, εντός της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις εκάστοτε εντολές της Υπηρεσίας.

**ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 2026**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Μ. Σιτζίμη

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Η Αν.Τμηματάρχης Υ.Ε.-Λ.Ε.

Κ. Γκρέκα

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Αν/τής Προϊστάμενος  
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.

Β. Θεοφανόπουλος

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την υπ' αριθμό 1510 / 2026 (ΑΔΑ: ΨΨΔΝ7Λ7-938) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε./Π.  
.Ε.Δ.Α.  
VASILEIOS THEOFANOPOULOS  
05/10/2026 13:01  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ